

OBJAŠNJENJA / ODGOVORI

Naručitelj KAŠTIJUN d.o.o. dana 19.11.2025. god. na mrežnim stranicama www.kastijun.hr objavio je Poziv za dostavu ponude za radove – održavanja (građevinskog) protupžarnih putova na lokaciji ŽCGO Kaštijun u Puli, evidencijski broj nabave: TO-JN-210/2025, s krajnjim rokom za dostavu ponude 28.11.2025. god. u 14:00 sati.

Dana 21.11.2025. god. putem elektroničke pošte zaprimljen je upit jednog gospodarskog subjekta koji glasi:

„Pregledom troškovnika nejasna nam je prva stavka koja se odnosi na "Dobavu i ugradnju znatog materijala granulacije 31,5/63 mm, te zbijanje istog do $M_s > 100 \text{ mN/m}^2$ ".

Navedeni materijal je drenažni, kojeg nije moguće sabiti, kao ni poravnati na $\pm 2 \text{ cm}$, pa Vas molim za pojašnjenje stavke.

Nadalje, obračun se vrši po m^2 , a u stavkama je navedeno da se ugrađuje minimalno 20 cm - na koji način se određuje potrebna debljina sloja i sukladno tome kako se vrši obračun?

Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju znatog kamenog materijala granulacije 31.5/63 mm, u izravnavajući sloj kolničke konstrukcije. Zahtjev kvalitete koji se traži za završni nosivi sloj od mehanički zbijenog znatog kamenog materijala: modul stišljivosti $M_s \geq 100 \text{ MN/m}^2$. Ravnost mjerena letvom duljine 4m smije odstupati za najviše 2 cm. Kameni materijal ugrađuje se u sloju debljine min. 20 cm. Svi dokazi kvalitete materijala koji se ugrađuje moraju biti sadržani u jediničnoj cijeni rada a ispitivanja se sprovode na teret izvođača.
--

U nastavku Naručitelj daje pojašnjenje Poziva za dostavu ponude kako slijedi:

Pozivom za dostavu ponude, točka 7.5. Pojašnjenje dokumentacije za nabavu – Poziva, navedeno je:

„Ako je potrebno, gospodarski subjekti kojima je upućen Poziv za dostavu ponuda, mogu za vrijeme roka za dostavu ponuda zahtijevati dodatne informacije i objašnjenja vezana uz sadržaj Poziva za dostavu ponude, a najkasnije 3 (tri) kalendarska dana prije krajnjeg roka za dostavu ponuda.

Kako bi svi zainteresirani gospodarski subjekti pravodobno primili sve informacije potrebne za kvalitetnu izradu ponude, Naručitelj će sve dodatne informacije i objašnjenja, bez navođenja podataka o podnositelju, dostaviti/objaviti svim gospodarskim subjektima kojima je upućen Poziv za dostavu ponude.

Pod uvjetom da je zahtjev dostavljen pravodobno, posljednje dodatne informacije i objašnjenja Naručitelj će staviti na raspolaganje najkasnije 2 (dva) dana prije krajnjeg roka za dostavu Ponuda.“

Sastavni dio Poziva za dostavu ponuda je PRILOG I – Troškovnik. Troškovnikom je definirana tehnička specifikacija i okvirna količina predmeta nabave.

Stavka 1. Troškovnika koji je dio Poziva za dostavu ponude glasi:

„Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju zrnatog kamenog materijala granulacije 31.5/63 mm, u izravnavajući sloj kolničke konstrukcije. Zahtjev kvalitete koji se traži za završni nosivi sloj od mehanički zbijenog zrnatog kamenog materijala: modul stišljivosti $M_s \geq 100 \text{ MN/m}^2$. Ravnost mjerena letvom duljine 4m smije odstupati za najviše 2 cm.

Kameni materijal ugrađuje se u sloju debljine min. 20 cm.

Svi dokazi kvalitete materijala koji se ugrađuje moraju biti sadržani u jediničnoj cijeni rada a ispitivanja se sprovode na teret izvođača.

Rad se mjeri po m² ugrađenog materijala u zbijenom stanju.“

Stavka 2. Troškovnika koji je dio Poziva za dostavu ponude glasi:

„Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju zrnatog kamenog materijala granulacije 0/63 mm, u izravnavajući sloj kolničke konstrukcije. Zahtjev kvalitete koji se traži za završni nosivi sloj od mehanički zbijenog zrnatog kamenog materijala: modul stišljivosti $M_s \geq 100 \text{ MN/m}^2$. Ravnost mjerena letvom duljine 4m smije odstupati za najviše 2 cm.

Kameni materijal ugrađuje se u sloju debljine min. 20 cm.

Svi dokazi kvalitete materijala koji se ugrađuje moraju biti sadržani u jediničnoj cijeni rada a ispitivanja se sprovode na teret izvođača.

Rad se mjeri po m² ugrađenog materijala u zbijenom stanju.“

Opis radova u Troškovniku koji je sastavni dio Poziva za dostavu ponuda usklađen je s tehničkim opisom i troškovnikom koji su dio Glavnog projekta oznaka: GP 04-2.1. na temelju kojeg je dobivena građevinska i uporabna dozvola za predmetnu Fazu složene građevine ŽCGO Kaštijun.

Sukladno Prijedlogu ugovora koji je sastavni dio Poziva za dostavu ponude:

„Ponudom odnosno Troškovnikom je utvrđena okvirna količina radova predmeta ovog Ugovora.

Naručitelj zadržava pravo naručivanja putem pisanih zahtjeva manje količine od ukupne količine iskazane u Ponudi odnosno Troškovniku, a bez financijskih posljedica za Naručitelja. Naručitelj zadržava pravo da ne naruči od Izvršitelja pojedinu stavku iz Ponude odnosno iz Troškovnika, ukoliko se za tom stavkom ne iskaže potreba, a sve bez financijskih posljedica za Naručitelja.

Naručitelj zadržava pravo da po potrebi naruči i veću količinu od količine iskazane za pojedinu stavku iz Ponude odnosno Troškovnika, po jediničnoj cijeni iskazanoj za tu stavku sukladno Ponudi odnosno Troškovniku, a do ukupne cijene usluge iz stavka 1. ovog Ugovora.

Naručitelj zadržava pravo, putem pisanih zahtjeva upućenih Izvođaču, zatražiti izvršenje radova koje nije kontinuirano odnosno nisu iste količine radova svakog dana odnosno nije isto svakog mjeseca tijekom trajanja ovog Ugovora.

Naručitelj će definirati pisanim zahtjevima dostavljenim Izvođaču količinu potrebnih radova (po m²), a prema potrebama Naručitelja. Utvrđuje se da ovim Ugovorom nije definirana minimalna količina radova (po m²) po pojedinom pisanom zahtjevu Naručitelja koji se dostavlja Izvođaču.“

Obračun izvedenih radova se vrši po m² ugrađenog materijala u zbijenom stanju dok je min. debljina ugrađenog materijala (u zbijenom stanju) min. 20 cm.